

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ (ภายในหมู่บ้าน) บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑  
ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๘๗๑,๐๐๐ บาท

๔.ลักษณะงาน

๑.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก และ ๒.วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด ๐.๕๐x๐.๕๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก รายละเอียดต่างๆ ตามแบบ อบต.ลาดบัวขาว กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ หน้า ๓ ลำดับที่ ๑ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปรากฏในหน้า ๗๑/๗๘

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๘๖๔,๐๐๐ บาท

๖.บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ พร.๕)

๖.๒ แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (แบบ พร.๔)

๖.๓ รายการประกอบแบบ ก่อสร้าง

๖.๔ แผนที่พอสั่งเขบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ (ภายในหมู่บ้าน) บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายมนตรี พันธมาสน์	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ลาดบัวขาว	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายธีรพล จันทโรทัย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นางสาวเสาวคนธ์ สุวิทย์วรกุล	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบัญชี	กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมนตรี พันธมาสน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรพล จันทโรทัย)

(นางสาวเสาวคนธ์ สุวิทย์วรกุล)

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายณรงค์ ภูมิจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

๖๕๐๐

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก และ วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาดะแกรงเหล็ก ( ภายในหมู่บ้าน )

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 บ.หนองบัว ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

- ปริมาณงาน
1. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาวรวม 195.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก
  2. วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 ม. จำนวน 14.00 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.50 x 0.50 ม. จำนวน 2 บ่อพัก พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ลาดบัวขาว ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ พ.ท./ตร.ม.	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x (Factor F)	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานขุดรื้อถนน คสล.เดิม	ตร.ม.	65.00	111.30	7,234.50	1.3624	151.64	9,856.28	
2	งานรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก	เมตร	195.00	3138.44	611,995.80	1.3624	4275.81	833,783.08	
3	งานบ่อพัก คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก	บ่อ	2.00	3141.99	6,283.98	1.3624	4280.65	8,561.29	
4	งานวางท่อ คสล Ø 0.30 ม.	ท่อน	14.00	619.36	8,671.10	1.3624	843.82	11,813.50	
<b>TOTAL</b>								<b>864,014.16</b>	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	634,185.38
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดอื่น ๆ	=	-
 ( ค่า Factor F ) x ( ค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง )	=	864,014.16
ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นปรับเป็น	=	864,000.00

ตัวหนังสือ

(แปดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
เมื่อวันที่.....

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายมนตรี พันธมาสน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายธีรพล จันทโรทัย)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางสาวเสาวคนธ์ สุวิทย์วรกุล)  
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ผู้อำนวยการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว