



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว จะทำการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 (สายทางไปอ่างเก็บน้ำบ้านหนองขอน)


จึงขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัว ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 0.10 เมตร มีปริมาตรหินคลุก 80 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดทับผิวจราจรให้เรียบร้อย พร้อมงานดินถมบดทับแน่น มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม. รายละเอียดต่างๆตามแบบ อบต.ลาดบัวขาว กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ 27 มกราคม 2560 เป็นเงิน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ .....ปร.๔.....
  - ๕.๒ .....ปร.๕.....
  - ๕.๓ .....แบบก่อสร้าง.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายธีรพล จันทโรทัย
  - ๖.๒ นางสาวรัชดาพร คำพิชิต
  - ๖.๓ นายทอมศักดิ์ ลอนจันทิก


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)

  
(นายณรงค์ ภูมิจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

  
.....ปลัด อบต.  
.....หัวหน้ากอง  
.....ผู้พิมพ์/ตรวจทาน

### สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ      องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว      กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน      ก่อสร้างทาง ผิวจราจรแบบ หินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
 หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า      80.00      ลบ.ม.  
 และปริมาณงานดินถมไม่น้อยกว่า      400.00      ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง      บ้านหนองบัว ทางอ่างเก็บน้ำหนองซอน ตำบลลาดบัวขาว อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน      องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว      ออกแบบและรายการ      จำนวนเงินสะสม ปี 60

ประมาณการตามแบบ ปร.4      จำนวน      2      แผ่น      ตามแบบเลขที่      อบต.

ประมาณราคา      เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	95,896.44	1.3624	130,645.70	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง (1)			130,645.70	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			130,000.00	
	(หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)				

ความยาวถนน      0.200      กม.      เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ      162.50      บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
 เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 นายธีรพล จันทโรทัย  
 ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 นางสาวรัชดาพร คำพิเชียร  
 ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 นายทอมศักดิ์ ลอนจันทิก  
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

**แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

บ้านหนองบัว ทางอ่างเก็บน้ำหนองซอน ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง 0.200 กม. ผิวจราจร หินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

จาก กม. 0+000.000 ถึง กม. 0+200.000

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	$F_n$	ราคาต่อ หน่วย $F_n$	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	งานชุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,000.00	10.33	10,330.00	1.3624	14.07	14,070.00	
2	งานโครงสร้างรองพื้นทาง								
	- งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	400.00	116.19	46,476.00	1.3624	158.30	63,318.90	แผ่น
3	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร หินคลุก								
	- ผิวจราจรหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 m.	ลบ.ม.	80.00	488.63	39,090.44	1.3624	665.71	53,256.80	
	รวมค่างานคันทางงานทาง (1)				95,896.44			130,645.70	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							130,000.00	
(หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)									

ผู้ประมาณราคา ..... นายช่วงไธธา

( นายอลิศักดิ์ นายกระโทก )

ตรวจ ..... ผอ.กองช่าง

( นายธีรพล จันทร์ไวทย์ )

โครงการก่อสร้าง


ในสายทาง- บ้านหนองบัว ทางอ่างเก็บน้ำหนองขอน


สถานที่ตั้ง ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

พื้นที่ปกติ

ราคาน้ำมันดีเซล 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

งานคู่อ้อมคันทางเดิมแล้วค้ำทับ (งานปรับแก้เดิมค้ำทับคันทางเดิม)					
... ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา		ทำงาน ตร.ม. ละ	=	10.33	บาท
<b>งานดินถม(จากกรขบฝัง)</b>	<b>ขนส่งด้วยรถสิบล้อ</b>	<b>เส้นทางขนส่งทาง</b>		<b>รวม</b>	
ค่าวัสดุที่แหล่ง		ทำงาน ลบ.ม. ละ	=	5.00	บาท (หลวม)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุด-ขน		ทำงาน ลบ.ม. ละ	=	20.47	บาท
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน		5 กม.	=	20.13	บาท /ลบ.ม.
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน				45.60	บาท /ลบ.ม.
อัตราส่วนการคูณค้ำทับ (.....) x 1.6			=	72.96	บาท /ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อค้ำทับ			=	43.23	บาท /ลบ.ม.
... รวมค่างานค้ำทับ		ทำงาน ลบ.ม. ละ	=	116.19	บาท (แน่น)
<b>งานขึ้นพื้นทางหินคลุก</b>	<b>ขนส่งด้วยรถสิบล้อจากฟาร์ม</b>	<b>เส้นทางขนส่งทาง</b>		<b>รวม</b>	
<b>งานขึ้นพื้นทางหินคลุก</b>					
ค่าวัสดุที่แหล่งปากไม้ (รวมค่าค้ำ)		ทำงาน คืบ ละ		118.38	บาท/ คืบ
ค่าวัสดุที่แหล่งปากไม้ รวมค่าค้ำ	1.65 x ( ทำงาน คืบ ละ )	ทำงาน ลบ.ม. ละ	=	195.33	บาท (หลวม)
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน		45 กม.	=	89.13	บาท /ลบ.ม.
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน			=	284.46	บาท /ลบ.ม.
อัตราส่วนการคูณค้ำทับเมื่อค้ำทับ (.....) x 1.5			=	-	บาท /ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (BLEND)			=	-	บาท /ลบ.ม.
อัตราส่วนการคูณค้ำทับเมื่อค้ำทับ (... x 1.5)			=	292.99	บาท /ลบ.ม. (แน่น)
ค่าดำเนินการผสม ( Blend )			=	23.85	ลบ.ม./ (แน่น)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (บดทับ)			=	82.66	ลบ.ม./ (แน่น)
... รวมค่างานค้ำทับ		ทำงาน ลบ.ม. ละ	=	488.63	บาท/ ลบ.ม.(แน่น)

ผู้ประมาณราคา..........ผ.ช.นายช่างโยธา  
( นายอัครศักดิ์ นามกระโทก )

ตรวจ..........ผอ.กองช่าง  
( นายธีรพล จันทโรทัย )