



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว จะทำการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้าง คสล. บ้านใหม่  
สำโรง (สายจากที่นายเสมอ-สวนนายอุดม สร้อยสูงเนิน) หมู่ที่ 3

จึงขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผย  
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแลการ  
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้




๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่สำโรง หมู่ที่ 3
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 212,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0:15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. รายละเอียดต่างๆตามแบบ อบต.ลาดบัวขาวกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ 6 มกราคม 2560 เป็นเงิน 212,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ .....ปร.๔.....
  - ๕.๒ .....ปร.๕.....
  - ๕.๓ .....แบบก่อสร้าง.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายธีรพล จันทโรทัย
  - ๖.๒ นางสาวรัชดาพร คำพิชิต
  - ๖.๓ นายหอมศักดิ์ ลอนจันทิก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)   
(นายณรงค์ ภูมิจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

  
ปลัด อบต.  
  
หัวหน้ากอง  
  
ผู้พิมพ์/ตรวจทาน

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว กระทรวงมหาดไทย  
 ประเภทงาน ก่อสร้างทาง ผิวจราจรแบบ คสล. กว้าง 4.00 ม.ยาว 100.00 ม.หนา 0.15 ม.  
 หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่สำโรง สายที่นายเสนอ - สุดสวนนายอุดม สร้อยสูงเนิน ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ออกแบบและรายการ ช่างขาดเงินสะสม ปี60  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๐๖ ม.ค. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
I	ประเภทงานทาง	155,644.94	1.3624	212,050.67	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			212,050.67	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			212,000.00	
(สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)					

ความยาวถนน 0.100 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 530.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เมื่อวันที่ ๐๖ ม.ค. ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายธีรพล อินทโรทัย

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาวรัชดาพร คำพิชิต

ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายทอมศักดิ์ ลอนจันทิก

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

**แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ **บ้านใหม่สำโรง สายที่นายเสนอ - สุดสวนนายอุดม สร้อยสูงเนิน ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา**

ระยะทาง **0.100 กม. ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร** ไม่มีไหล่ทาง

จาก **กม. 0+000.000** ถึง **กม. 0+100.000**

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F <sub>n</sub>	ราคาต่อ หน่วย F <sub>n</sub>	ราคากลาง	หมายเหตุ
	<b>ก.งานทาง</b>								
1	งานดินคันทาง								
	งานวางป่าขูดขนาดเบา	ตร.ม.				1.3624			
	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	400.00	10.33	4,132.00	1.3624	14.07	5,629.44	
	งาน Benching	ลบ.ม.				1.3624			
2	งานโครงสร้างทาง - โหล่ทาง					1.3624			
	- งานขุดรื้อพื้นทางและโหล่ทางเดิมบดอัดแน่น	ตร.ม.				1.3624			
	- โหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.				1.3624			
3	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร คสล.					1.3624			
	- ทรายหยาบบดอัดแน่นหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	20.00	406.54	8,130.80	1.3624	553.87	11,077.40	
	- ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	400.00	358.44	143,375.69	1.3624	488.34	195,335.04	
	- ทางเชื่อม คสล.หนา0.15 ม	ตร.ม.		358.44		1.3624	488.34		
<b>รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2)</b>					<b>155,644.94</b>			<b>212,050.67</b>	
<b>คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ</b>								<b>212,000.00</b>	

(สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผู้ประมาณราคา ..... *[Signature]* ..... **ผ.นพ.ช่างโยธา**  
 (นายอดิศักดิ์ นวยกระโทก)  
 ควบคุม ..... *[Signature]* ..... **ผ.กองช่าง**  
 (นายธีรพล จันทร์โรทัย)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านใหม่สำโรง สายที่นายเสนอ - สุดสวนนาขอุดม สร้อยสูงเนิน ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

มีพื้นที่ 400.00 ตร.ม. ระยะทาง 0.100 กม.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	ค่าดำเนินการ	ค่าวัสดุ+ ค่าดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	คอนกรีต โครงสร้าง 240 กก./ตร.ชม	60.00	ลบ.ม.	1,799.00	306.00	2,105.00	126,300.00	
2	ค่าเหล็กตะแกรง Wire Mesh	400.00	ตร.ม.	24.35	5.00	29.35	11,740.00	
3	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ซ้าง	70.00	ม.	20.00	20.60	40.60	2,842.00	
4	เหล็ก DOWEL BAR (RB 19 มม.)	77.00	กก.	15.51	2.90	18.41	1,417.57	
5	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	36.00	ม.	-	21.92	21.92	789.12	
6	กระดาษขานฉ้อยหรือแผ่นโฟม	1	แผ่น	35.00	-	35.00	35.00	
7	ทาสี + จาระบี	63	ชุด.	4.00	-	4.00	252.00	
รวมค่างานต้นทุนงานทาง							143,375.69	
รวมค่างาน / ตารางเมตร							358.44	

ผู้ประมาณราคา .....  ..... ผอ.นายช่างโยธา

(นายอดิศักดิ์ นานกระโทก)

ตรวจ.....  ..... ผอ.กองช่าง

(นายธีรพล จันทโรทัย)