



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว จะทำการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้าง คสล. บ้านซับสมบุรณ์ (สายปากทางถนนมิตรภาพ-บ้านนางอรรณกร กรอบวิทยา-สุดซอย) หมู่ที่ 14

จึงขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้




๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านซับสมบุรณ์ หมู่ที่ 14
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 488,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 895 ตร.ม. รายละเอียดต่างๆตามแบบ อบต.ลาดบัวขาวกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ 6 มกราคม 2560 เป็นเงิน 488,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ปร.๔.....
 - ๕.๒ปร.๕.....
 - ๕.๓แบบก่อสร้าง.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายธีรพล จันทโรทัย
 - ๖.๒ นางสาวรัชดาพร คำพิชิต
 - ๖.๓ นายทอมศักดิ์ ลอนจันทิก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ) 
(นายณรงค์ ภูมิจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

 ปลัด อบต.
 หัวหน้ากอง
 ผู้พิมพ์/ตรวจทาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน ก่อสร้างทาง ผิวจราจรแบบ คสล. กว้าง 5.00 ม.ยาว 179.00 ม.หนา 0.15 ม.
 หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 895.00 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางบ้านจับสมบรูณ์ ปากทางถนนมิตรภาพ - บ.นางอรรณพ ฯลฯ สุดซอย ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ออกแบบและรายการ ำยขาดเงินสะสม ปี60
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบค.
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 06 ม.ค. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	358,285.28	1.3624	488,118.75	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			488,118.75	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			488,000.00	
(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)					

ความยาวถนน 0.179 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 545.25 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เมื่อวันที่ 06 ม.ค. ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายธีรพล จันทโรทัย

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาวรัชดาพร คำพิชิต

ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายทอมศักดิ์ ลอนจันทัก

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ สายทางบ้านซับสมบูรณ์ ปากทางถนนมิตรภาพ - บ.นางฉนวนวรรณ ฯลฯ สุดซอย ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง 0.179 กม. ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

จาก กม. 0+000.000 ถึง กม. 0+179.000

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _a	ราคาต่อหน่วย F _b	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก. งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	895.00	10.33	9,245.35	1.3624	14.07	12,592.65	
2	งานดินตัด								
	งานดินตัด	ลบ.ม.							
3	งานดินถม								
	งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.							
4	งานโครงสร้างทาง								
	ไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.							
5	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร ค.ส.ล.								
	- ทราฟฟิคาบดอัดแน่นหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	44.25	406.54	17,989.40	1.3624	553.87	24,508.75	
	- ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	895.00	369.89	331,050.53	1.3624	503.93	451,017.35	
	- งานทางเชื่อม ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.							
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				358,285.28			488,118.75	
คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ								488,000.00	

(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผู้ประมาณราคา *สทศ* ผอ. นายช่างโยธา

(นายอดิศักดิ์ นามกระโทก)

ตรวจ *จ.โรทัย* ผอ. กองช่าง

(นายธีรพล จันทโรทัย)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทางบ้านข้ามสมบูรณ์ ปากทางถนนมิตรภาพ - บ.นางอรรธรณ ฯลฯ สุดซอย ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

มีพื้นที่ 895.00 ตร.ม. ระยะทาง 0.179 กม.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	ค่าดำเนินการ	ค่าวัสดุ+ ค่าดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	คอนกรีต (240 กก./ตร.ม)	134.00	ลบ.ม.	1,799.00	306.00	2,105.00	282,070.00	
2	ค่าเหล็กตะแกรง Wire Mesh	895.00	ตร.ม.	24.35	5.00	29.35	26,266.37	
3	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	125.30	ม.	20.00	20.60	40.60	5,087.18	
4	เหล็ก DOWEL BAR (RB 19 มม.)	340.00	กก.	15.51	2.90	18.41	6,259.40	
5	เหล็ก TIE BAR (DB 12 มม.)	158.00	กก.	19.20	3.30	22.50	3,555.00	
6	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดทราย	349.00	ม.	-	21.92	21.92	7,650.08	
7	งานสีหรือน้ำมันหล่อลื่น	31.88	ลิตร	4.00	-	4.00	127.50	
8	กระดาษขานอ้อยหรือแผ่นพิมพ์	1	แผ่น	35.00	-	35.00	35.00	
รวมค่างานต้นทุนงานทาง							331,050.53	
รวมค่างาน / ตารางเมตร							369.89	

ผู้ประมาณราคา..........ศร.นายช่างโยธา

นายอดิศักดิ์ นามกระโทก

ตรวจ..........ผอ.กองช่าง

(นายธีรพล จันทโรทัย)