



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว จะทำการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 4 (สายจากสี่กั๊ก-ถนน คสล.หนองน้ำขุ่น คลองตะแบก)

จึงขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผย รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้



๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 4
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 74,000 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองน้ำขุ่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตรหินคลุก 92 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดทับผิวจราจรให้เรียบร้อย รายละเอียดต่างๆตามแบบ อบต.ลาดบัวขาวกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ 27 มกราคม 2560 เป็นเงิน 74,000 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ปร.๔.....
 - ๕.๒ปร.๕.....
 - ๕.๓แบบก่อสร้าง.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายธีรพล จันทร์โรทัย
 - ๖.๒ นางสาวรัชดาพร คำพิชิต
 - ๖.๓ นายทอมศักดิ์ ลอนจันทิก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ) 
(นายณรงค์ ภูมิจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว


..... ปลัด อบต.
นาง..... หัวหน้ากอง

..... ผู้พิมพ์/ตรวจทาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน ก่อสร้างทาง ผิวจราจรแบบ หินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
 หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 92.00 ลบ.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองน้ำขุ่น สายสี่กั๊ก - คสล.หนองน้ำขุ่น คลองตะแบก ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ออกแบบและรายการ จ่ายขาดเงินสะสม ปี 60
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	54,457.61	1.3624	74,189.72	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง (1)			74,189.72	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			74,000.00	
	(เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

ความยาวถนน

0.230

กม.

เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ

80.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายธีรพล อินทโรทัย

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาวรัชดาพร คำพิชิต

ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายทอมศักดิ์ ลอนจันทิก

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

บ้านหนองน้ำขุ่น สายสีกก - คสล.หนองน้ำขุ่น คลองตะแบก ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง 0.230 กม. ผิวจราจร หินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

จาก กม. 0+000.000 ถึง กม. 0+230.000

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อ หน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	งานลูกรีดคันทางเดิมแถมทับ	ตร.ม.	920.00	10.33	9,503.60	1.3624	14.07	12,944.40	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร หินคลุก.								
	- ผิวจราจรหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 m.	ลบ.ม.	92.00	488.63	44,954.01	1.3624	665.71	61,245.32	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				54,457.61			74,189.72	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							74,000.00	
(เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)									

ผู้ประมาณราคา นายช่างโยธา

(นายอลิศักดิ์ นามกระโทก)

ตรวจ..... ผอ.กองช่าง


(นายธีรพล จันทร์โรจน์)


โครงการก่อสร้าง ในสายทาง- บ้านหนองน้ำขุ่น สายสีกัก - คสล.หนองน้ำขุ่น คลองตะแบก

พื้นที่ปกติ

ราคาน้ำมันดีเซล 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

งานจตุรพิธทางเดิมแล้วกลับ		(งานปรับเทียบตั้งและบดทับคันทางเดิม)			
... ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา		ทำงาน ตร.ม. ละ	=	10.33	บาท
งานขึ้นพื้นทางหินคดุก	ขนส่งด้วยรถสิบล้อลากพวง	เส้นทางขนส่งทาง	รวม		
งานขึ้นพื้นทางหินคดุก					
ค่าวัสดุที่แหล่งป่าไม้ (รวมค่าตัด)		ทำงาน คืบ ละ	=	118.38	บาท/ คืบ
ค่าวัสดุที่แหล่งป่าไม้ รวมค่าตัด	1.65 x (ค่าขบวน คืบ ละ)	ทำงาน ลบ.ม. ละ	=	195.33	บาท (หลวม)
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน		45 กม.	=	89.13	บาท /ลบ.ม.
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ (... x 1.5)			=	292.99	บาท /ลบ.ม. (แน่น)
ค่าดำเนินการผสม (Blend)			=	23.85	ลบ.ม./ (แน่น)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (บดทับ)			=	82.66	ลบ.ม./ (แน่น)
... รวมค่างานสิ้นทุน		ทำงาน ลบ.ม. ละ	=	488.63	บาท/ ลบ.ม.(แน่น)

ผู้ประมาณราคา  ม.ช.นายช่างโยธา
(นายอัครสิทธิ์ นามกระโทก)

ตรวจ  ผอ.กองช่าง
(นายอิทธิพล จันทโรทัย)